

## Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Falcone"

Sede Centrale: Viale dell'Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na)  
Tel. 081.8665200 - 081.8046382 Fax 081.8662300

Sede Licola: Via Domiziana, 167 – 80078 Licola di Pozzuoli (Na)  
Tel. 081.8678156

Sede Varcaturò: Via Gelsi, snc – 80014 Giugliano in Campania (Na)  
Tel. 081.2181183

e-mail: nais06200c@istruzione.it - PEC: nais06200c@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 96024780635 - Codice Meccanografico: NAIS06200C

Sito web: www.istitutofalcone.edu.it



Unione Europea

I.I.S.S. "G. FALCONE"  
POZZUOLI (NA)  
Prot. 0007007 del 02/10/2023  
VI-2 (Uscita)

Spett.le Ditta  
B.V. S.R.L.S  
Via Lucio Cluenzio, 12  
83020 Taurano (AV)  
P. IVA: 02998090647  
Brunovenezia72@libero.it

oggetto: Ordine acquisto servizi per adattamenti edilizi

PON "Realizzazione laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del secondo grado ad indirizzo alberghiero, agrario, nautico e/o aeronautico, in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 27 marzo 2023, n. 55.". 10.8.B3 – "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo".

CNP: 10.8.1.B3-FESR PON-CA-2023-29

CUP: B84D23001710006

CIG: A017CC488E

Qtà	Strumentazione	Descrizione
01	Adattamenti edilizi (tetto e recinzione per ricovero macchine ed attrezzi)	<p>Pareti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• N. 36 lamiere preverniciate coibentate 300 X 100 (cm ), da 3 cm</li><li>• N. 7 pilastri in ferro zincato 100 X 100 (mm ), h 3,30 mt</li></ul> <p>Tetto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• N. 2 tubolari 100 X 40 ( mm) disposti trasversali all'ingresso, di collegamento ai 4 pilastri zincati aggiuntivi</li><li>• N. 3 tubolari zincati 100 X 40 (mm) disposti longitudinali all'ingresso, di lunghezza 11,60 m X n. 3 pezzi ( 34,80 m )</li><li>• N. 12 lamiere preverniciate coibentate 100 X 700 cm, da 4 cm</li><li>• Tubolare zincato 70 X 40 (mm) di lunghezza 11,60 m di</li></ul>

		raccordo alle lamiere tettoia (linea di colmo) • Prolungamento della grondaia preesistente con tubo di scarico Prolungamento della grondaia della serra adiacente alla parete sx del ricovero macchine ed attrezzi	
	Importo		14.200,00
	IVA 22%		3.124,00
	Totale lavori		17.324,00

Il RUP - Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rossella TENORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.